

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายตะโละโกละ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปูโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 4,000 ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปูโรง
 แบบเลขที่ 003/2565
 จำนวนราคากลางโดย นายบาฮารี ตะเล้ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ เมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวหินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.4 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,000.00	1.79	3,580.00	1.3795	2.47	4,938.61
	2.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.5 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	4,000.00	5.74	22,940.00	1.3795	7.91	31,645.73
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
รวมค่าก่อสร้าง								36,584.34

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

26,520.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3795

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764

รวมค่าก่อสร้าง

36,584.34

ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน ตามมติ ครม. 5%

1,829.22

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)

38,413.56

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายยะห์มัด วานิสกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุพาณี พรหมจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบาฮารี ตะเล้ง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายตะโม่ไธ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่ง อำเภอกรบิง จังหวัดยะลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง
 แบบเลขที่ 003/2565
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. ทนล้อ 0.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตร.ม.

ก	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานดินถมงานทาง	36,584.34	Factor F 1.3796
2	ป้ายโครงการ	-	- เงินส่วนหน้าจ่าย 0%
3	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน ตามมติ ครม. 5%	1,829.22	- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ผันสุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	38,413.56	
	คิดเป็นราคากลาง (ตามหนังสือแนบท้ายคำสั่ง)	38,413.56	

ระยะทางดำเนินการ 1,000 กม. ระยะเวลาก่อสร้าง 35 วัน
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 38,413.56 บาท ระยะเวลาก่อสร้างได้รวมระยะเวลาเพิ่ม ตามมติ ครม. แล้ว

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายไชยวัฒน์ วานิสกุล)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายเสาวสุภาณี จินนพพร)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายนาสวาท ชาติเคียง)

เห็นชอบ


 (นายอุษณ ชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง

อนุมัติ


 (นายอุษณ ชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

(อยู่ในท้องที่จังหวัดเขตผนศก ผนชุก 1 ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 30.50 บาท/ลิตร หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

งานป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)

ารณตามสภาพพื้นที่.....	☒ ขนาดเบา	☐ ขนาดกลาง	☐ ขนาดหนัก		
ดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดตอ : ขนาดเบา)				=	1.79 บาท / ตร.ม.
				ค่างานต้นทุนรวม	= 1.79 บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	มีเฉพาะการถางถางวัชพืชเท่านั้น
งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	มีการถางถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก	มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถางถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดตอ : ขนาดเบา)	=	1.79	บาท / ตร.ม.
ใช้ค่างานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน			
	ค่างานต้นทุนรวม	=	1.79 บาท / ตร.ม.

งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ : ลูกวิ่ง 10 ซม.)	=	5.74	บาท / ตร.ม.
ใช้ค่างานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกวิ่ง 10 ซม.) เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน			
	ค่างานต้นทุนรวม	=	5.74 บาท / ตร.ม.

งานรื้อคันทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (Scarification & Reconstruction of Existing Subbase)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ : ลูกวิ่ง 10 ซม.)	=	11.47	บาท / ตร.ม.
	ค่างานต้นทุนรวม	=	11.47 บาท / ตร.ม.

งานรื้อคันทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (Scarification & Reconstruction of Existing Base)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ : หินคลุก 10 ซม.)	=	15.00	บาท / ตร.ม.
	ค่างานต้นทุนรวม	=	15.00 บาท / ตร.ม.

งานรื้อผิวทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 5 ซม. (Scarification & Reconstruction of Existing Asphalt Concrete Surface)(ชั้นผิวทางแอสฟัลต์ซีเมนต์)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ : ผิว AC 5 ซม.)	=	11.80	บาท / ตร.ม.
	ค่างานต้นทุนรวม	=	11.80 บาท / ตร.ม.

งานรื้อผิวลาดยางเดิม (Removal of Existing Asphalt Concrete Surface)

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	=	5.00	ซม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (: ผิว AC 5 ซม.)	=	11.80	บาท / ตร.ม.
คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.			
ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก	=	0.05	ลบ.ม.
ส่วนขยาย = 0.05 x 1.60	=	0.08	ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมคันและดัก (: หินผุ - ดันและดัก)	=	0.08 x 41.66	= 3.33 บาท / ตร.ม.
ขนทิ้ง 1 กม.	=	0.08 x 11.40	= 0.91 บาท / ตร.ม.
รวม	=	16.04	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	16.04	บาท / ตร.ม.

งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต	=	15.00	ซม.
-------------------------------	---	-------	-----

ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอ เมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน(บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางปาชุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
2	งานดินคันทาง						
	ชุด-ชน	ลบม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดทับ	ลบม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน-ชุดตัด	ลบม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	-ตัด	ลบม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
	หินผุ-ชุดตัด	ลบม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	-ดินและตัด	ลบม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินแข็ง-เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
	-ดินและตัด	ลบม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ชุด-ชน	ลบม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13
	บดทับ	ลบม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
5	งานไถสัทางลูกรัง ผสม-บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05
	บดทับ	ลบม. แน่น	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง(หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดทับ	ลบม. แน่น	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบม. แน่น	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตรม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
10	งานราดยางแอสฟัลต์	ตรม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2")	ตรม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18
	ชั้นเดียว (3/4")	ตรม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ตรม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31
	สองชั้น (1"+1/2")	ตรม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69

12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre-coat)						
	ชั้นเดียว (1/2")	ลบม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	ชั้นเดียว (3/4")	ลบม. หลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ลบม. หลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96
	สองชั้น (1"+1/2")	ลบม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28
13	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	366.44	16.77	20.96	383.21	387.40
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิไคด์	ตรม.	12.20	2.82	3.53	15.02	15.73
	บนผิวแทคไคด์	ตรม.	9.46	2.28	2.85	11.74	12.31
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	160.18	35.15	43.94	195.33	204.12
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	12.89	1.74	2.18	14.63	15.07
	ค่าแบบข้างคิตตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	10.20	1.92	2.40	12.12	12.60
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.86	2.53	3.16	23.39	24.02
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.16	2.39	2.99	14.55	15.15
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	8.21	1.06	1.33	9.27	9.54
15	งาน stabilized layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	32.73	11.03	13.79	43.76	46.52
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	36.00	11.03	13.79	47.03	49.79
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	22.89	5.92	7.40	28.81	30.29
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	28.61	7.39	9.24	36.00	37.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	38.15	9.86	12.33	48.01	50.48
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตรม.	45.77	11.83	14.79	57.60	60.56
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	10.27	2.07	2.59	12.34	12.86
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.36	0.39	0.49	2.75	2.85
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	44.39	5.86	7.33	50.25	51.72
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	60.56	7.39	9.24	67.95	69.80
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	73.36	8.11	10.14	81.47	83.50
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	88.93	9.00	11.25	97.93	100.18
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	10.64	1.97	2.46	12.61	13.10
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	12.41	2.30	2.88	14.71	15.29

ราคาน้ำมัน



ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก ทกม.และปริมณฑล

ดูประวัติราคาน้ำมัน

ค้นหา

ค้นหา

ค้นหา

ค้นหา

ค้นหา

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วย: บาท/ลิตร (ภาษีรวม)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	Diesel B7	Gasohol 95	Diesel B20	Diesel B7	Diesel B7	E85	E20	Gasohol 91	Gasohol
19-04-2565 05:00	36.41	44.99	30.39	30.39	30.39	31.69	38.39	39.23	39.50
09-04-2565 05:00	36.41	44.19	30.39	30.39	30.39	30.89	37.59	38.43	38.70
08-04-2565 05:00	36.41	44.79	30.39	30.39	30.39	31.49	38.19	39.03	39.30
05-04-2565 05:00	36.41	44.29	30.39	30.39	30.39	30.99	37.69	38.53	38.80
02-04-2565 05:00	36.41	44.99	30.39	30.39	30.39	31.59	38.29	39.13	39.40

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

แบบผังเว็บไซต์ ~

นโยบายความเป็นส่วนตัว CAREER

ติดต่อเรา

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

559-7 หมู่ 10 ถนนสาย 101 ตำบลบางนา อำเภอบางนา จังหวัดสมุทรปราการ 10900

โทร: 2022-0000 โทรสาร: 02-196-5959

สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ สำหรับการตรวจสอบเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

โครงการซ่อมแซมถนนสายตะโละไล หมู่ที่ ๒ ปริมาณงานที่ซ่อม จำนวน ๑ จุด คือ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลบุโอง อำเภอกรบิงง จังหวัดยะลา


หมวดที่ ๒. งานดิน

๒.๑ งานดิน

ใช้สูตร

$$K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอะหมัด วานิสกุล)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุพานี พรหมจันทร์)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบхайรี ดะเลียง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายสุขุมวิท

สถานที่ก่อสร้าง

หน้าที่ 2 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

แบบเลขที่

004/2565

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม
1 ชุด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หรือ 0.20 เมตร

คำนวณราคาทางโดย นายชยาธิ ศะแสง ผู้ช่วยนายกฯ องค์แบบ

เมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย X F	ราคาต่อตาราง
1	งานก่อสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานถมผิวทาง 10 ซม.	ตร.ม.	320.00	11.47	3,670.40	1.3795	15.82	5,063.32
	1.2 งานถมผิวทาง 10 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.4 งานซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานวางและทุบ (ขนาดบว)	ตร.ม.	800.00	1.79	1,432.00	1.3795	2.67	1,975.64
	2.2 งานตัดดินข้างทาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานถมดินข้างทาง บดดินลง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานบดอัดดิน (ทุบ) บดดินลง ทบ 0 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานก่อสร้างและท่อ							
	3.1 งานวางท่อทางสูง บดดินลง ทบ 20 ซม.	ตร.ม.	1,600.00	5.74	9,176.00	1.3795	7.91	12,658.29
	3.2 งานวางท่อทางสูง บดดินลง ทบ 20 ซม.	ตร.ม.	64.00	194.94	12,476.16	1.3795	268.92	17,210.86
	3.3	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
รวมค่าก่อสร้าง								36,907.92

ผลรวมค่าจ้างงานก่อสร้างทาง

26,754.56

ผลรวมค่าจ้างงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3795

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764

รวมค่าก่อสร้าง

36,907.92

ค่าตอบแทนพิเศษเนื่องจากปฏิบัติงาน ตามมติ ครม. 5%

1,845.40

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)

38,753.32

ลงชื่อ (นายชยาธิ ศะแสง) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ (นายชยาธิ ศะแสง) กรรมการ

ลงชื่อ (นายชยาธิ ศะแสง) กรรมการ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงสร้างซ่อมแซมถนนสายบุญจะโป
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งไร่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งไร่
แบบเลขที่ 004/2565
คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 400.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตร.ม.
1 จุด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.20 เมตร

ลำดับ	รายการ	รวมงานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างดำเนินงานทาง	36,907.92	Factor F 1.3796
2	ป้ายโครงการ	-	- เงินสำรองจ่าย 0%
3	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน ตามล.ค.ร.ม. 5%	1,845.40	- เงินระดมทุนจากพื้นที่ 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
			- ค่าภาษีเงินได้ 7%
			- ที่ดินที่ 1
สรุป	รวมเป็นราคาทำก่อสร้างประมาณ คิดเป็นราคากลาง (ตามหนังสือบันทึกข้อตกลงทำสัญญาระหว่างเทศบาลเมืองสงขลา)	38,753.32	
ระยะทางดำเนินการ		0.400 กม.	ระยะเวลาก่อสร้าง 39 วัน
เฉลี่ยราคา กม. ละ		96,883.29 บาท	ระยะเวลาดำเนินการให้รวมระยะเวลาก่อสร้าง ตามล.ค.ร.ม. แล้ว

ลงชื่อ..... (นายอนุวัฒน์ วาณิชกุล) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... (นางสาวสุพัตรา สารมณีจันทร์) กรรมการ

ลงชื่อ..... (นายอภิชาติ สารมณีจันทร์) กรรมการ

เซ็นชื่อ

(นายสุเมธาน สีง) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งไร่

อนุมัติ

(นายอนุวัฒน์ วาณิชกุล) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งไร่

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

(อยู่ในท้องที่จังหวัดเขตผดุง ผนชก 1 ใช้ราคาเฉลี่ยบ้านันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 30.50 บาท/ลิตร หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)

ตามสภาพพื้นที่.....	☒ ขนาดเบา	☐ ขนาดกลาง	☐ ขนาดหนัก		
ในการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดตอ : ขนาดเบา)				=	1.79 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม				=	1.79 บาท / ตร.ม.

เห็ด

างป่าขุดตอขนาดเบา	มีเฉพาะการถางถางวัชพืชเท่านั้น
างป่าขุดตอขนาดกลาง	มีการถางถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
ถางป่าขุดตอขนาดหนัก	มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถางถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

นปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม

ดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดตอ : ขนาดเบา)		=	1.79 บาท / ตร.ม.
ค่างานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน	ค่างานต้นทุนรวม	=	1.79 บาท / ตร.ม.

งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ : ลูกวิ่ง 10 ซม.)		=	5.74 บาท / ตร.ม.
ใช้ค่างานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกวิ่ง 10 ซม.) เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน	ค่างานต้นทุนรวม	=	5.74 บาท / ตร.ม.

งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (Scarification & Reconstruction of Existing Subbase)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ : ลูกวิ่ง 10 ซม.)		=	11.47 บาท / ตร.ม.
	ค่างานต้นทุนรวม	=	11.47 บาท / ตร.ม.

งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (Scarification & Reconstruction of Existing Base)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ : หินคลุก 10 ซม.)		=	15.00 บาท / ตร.ม.
	ค่างานต้นทุนรวม	=	15.00 บาท / ตร.ม.

งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 5 ซม. (Scarification & Reconstruction of Existing Asphalt Concrete Surface)(ชั้นผิวทางแอสฟัลต์ซีเมนต์)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ : ผิว AC 5 ซม.)		=	11.80 บาท / ตร.ม.
	ค่างานต้นทุนรวม	=	11.80 บาท / ตร.ม.

งานรื้อผิวลาดยางเดิม (Removal of Existing Asphalt Concrete Surface)

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต	=	5.00 ซม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (: ผิว AC 5 ซม.)			= 11.80 บาท / ตร.ม.
คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.			
ปริมาณวัสดุที่รื้อออก	=	0.05 ลบ.ม.	
ส่วนขยาย = 0.05 x 1.60	=	0.08 ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดินและตัก (: หินผุ - ดินและตัก)	=	0.08 x 41.66	= 3.33 บาท / ตร.ม.
ขนส่ง 1 กม.	=	0.08 x 11.40	= 0.91 บาท / ตร.ม.
รวม	=		16.04 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=		16.04 บาท / ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ)
 ค่างานต้นทุนรวม

บาท/ลบ.ม.

งานดินคันทาง
☒ มีค่างาน ☐ ไม่มีค่างาน

หมายเหตุ

	แนวเก่า	แนวใหม่
ส่วนยุบตัวของทรายถมคันทาง	1.40	1.45
ดิน , ดินปนทราย ถมคันทาง	1.60	1.70
ดินเหนียว ถมคันทาง	1.85	1.90
(ดินเหนียวมีค่า CBR น้อยกว่า 2)		
ค่าดินที่แหล่ง	$= \frac{\text{ราคาที่ดิน}}{2} \text{ บาท / ไร่} \times \frac{1}{1,600} \times \frac{1}{3}$	

งานดินถมคันทาง ปรับเกลี้ยแต่ง

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด - ขน)

ค่าขนส่ง 5.00 กม.

รวม

ส่วนยุบตัว 59.31 x 1.25
 ค่าดำเนินการปรับเกลี้ยแต่ง = 8.50 บาท / ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่างานต้นทุนรวม

หมายเหตุ

ส่วนยุบตัวของทรายถมคันทาง	=	1.25
ดิน , ดินปนทราย , ดินลูกรัง ถมคันทาง	=	1.30
ค่าดินที่แหล่ง	$= \frac{\text{ราคาที่ดิน}}{2} \text{ บาท / ไร่} \times \frac{1}{1,600} \times \frac{1}{3}$	

งานวัสดุคัดเลือก (Selected Material)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (วัสดุคัดเลือกเป็นลูกรัง)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง : ขุด - ขน)

ค่าขนส่ง 5 กม.

รวม

ส่วนยุบตัว 85.36 x 1.60
 ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง : บดทับ)

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่างานต้นทุนรวม

งานรองพื้นทางลูกรัง (Soil Aggregate Subbase)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง : ขุด - ขน)

ค่าขนส่ง 5 กม.

รวม

ส่วนยุบตัว 85.36 x 1.60
 ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง : บดทับ)

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่างานต้นทุนรวม

94.90 บาท / ลบ.ม.

8.51 บาท/ลบ.ม.

48.64 บาท/ลบ.ม.

152.05 บาท/ลบ.ม.

15.00 บาท/ลบ.ม.

22.65 บาท/ลบ.ม.

21.66 บาท/ลบ.ม.

59.31 บาท/ลบ.ม.

74.14 บาท/ลบ.ม.

8.50 บาท/ลบ.ม.

82.64 บาท/ลบ.ม.

82.64 บาท/ลบ.ม.

30.00 บาท/ลบ.ม.

33.70 บาท/ลบ.ม.

21.66 บาท/ลบ.ม.

85.36 บาท/ลบ.ม.

136.58 บาท/ลบ.ม.

58.36 บาท/ลบ.ม.

194.94 บาท/ลบ.ม.

194.94 บาท/ลบ.ม.

30.00 บาท/ลบ.ม.

33.70 บาท/ลบ.ม.

21.66 บาท/ลบ.ม.

85.36 บาท/ลบ.ม.

136.58 บาท/ลบ.ม.

58.36 บาท/ลบ.ม.

194.94 บาท/ลบ.ม.

194.94 บาท/ลบ.ม.

ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอ เมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน(บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานทางป่าชุดดอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
2	งานดินคันทาง						
	ชุด-ชน	ลบม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดทับ	ลบม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน-ชุดตัด	ลบม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	-ตัก	ลบม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
	หินผุ-ชุดตัด	ลบม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	-ดินและตัก	ลบม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินแข็ง-เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
	-ดินและตัก	ลบม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ชุด-ชน	ลบม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13
	บดทับ	ลบม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
5	งานไหล่ทางลูกวิ่ง ผสม-บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05
	บดทับ	ลบม. แน่น	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง(หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดทับ	ลบม. แน่น	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบม. แน่น	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
9	งานราดยางไพรม์ไค	ตรม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
10	งานราดยางแทคไค	ตรม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2")	ตรม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18
	ชั้นเดียว (3/4")	ตรม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ตรม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31
	สองชั้น (1"+1/2")	ตรม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69

งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre-coat)						
ชั้นเดียว (1/2")	ลบม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
ชั้นเดียว (3/4")	ลบม. หลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
สองชั้น (3/4"+3/8")	ลบม. หลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96
สองชั้น (1"+1/2")	ลบม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28
3 งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต						
ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	366.44	16.77	20.96	383.21	387.40
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100-300 กม.						
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00				
งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
บนผิวไพรม์โค้ด	ตรม.	12.20	2.82	3.53	15.02	15.73
บนผิวแทคโค้ด	ตรม.	9.46	2.28	2.85	11.74	12.31
14 งานผิวทางคอนกรีต						
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00				
ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	160.18	35.15	43.94	195.33	204.12
ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	12.89	1.74	2.18	14.63	15.07
ค่าแบบข้างคิตตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	10.20	1.92	2.40	12.12	12.60
ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.86	2.53	3.16	23.39	24.02
ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.16	2.39	2.99	14.55	15.15
ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	8.21	1.06	1.33	9.27	9.54
15 งาน stabilized layer						
ค่าผสมวัสดุ ลูกกรวด	ลบม. แน่น	32.73	11.03	13.79	43.76	46.52
ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรวด	ลบม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	36.00	11.03	13.79	47.03	49.79
ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
16 งาน Pavement In Place Recycling						
ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	22.89	5.92	7.40	28.81	30.29
ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	28.61	7.39	9.24	36.00	37.85
ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	38.15	9.86	12.33	48.01	50.48
ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตรม.	45.77	11.83	14.79	57.60	60.56
17 งาน Slurry Seal	ตรม.	10.27	2.07	2.59	12.34	12.86
18 งาน Fog Spray	ตรม.	2.36	0.39	0.49	2.75	2.85
19 งาน Hot Mixed Recycling						
ชุดลึก 3 ซม.	ตรม.	44.39	5.86	7.33	50.25	51.72
ชุดลึก 4 ซม.	ตรม.	60.56	7.39	9.24	67.95	69.80
ชุดลึก 5 ซม.	ตรม.	73.36	8.11	10.14	81.47	83.50
ชุดลึก 6 ซม.	ตรม.	88.93	9.00	11.25	97.93	100.18
20 งาน Milling						
ชุดลึก 5 ซม.	ตรม.	10.64	1.97	2.46	12.61	13.10
ชุดลึก 10 ซม.	ตรม.	12.41	2.30	2.88	14.71	15.29

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอ เมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.68	19.16	41	135.06	189.09	81	264.50	370.31
2	15.46	21.65	42	138.30	193.61	82	267.74	374.84
3	17.24	24.14	43	141.53	198.14	83	270.97	379.36
4	19.02	26.63	44	144.77	202.67	84	274.23	383.92
5	20.80	29.12	45	148.00	207.20	85	277.46	388.44
6	22.58	31.61	46	151.24	211.74	86	280.68	392.95
7	25.03	35.05	47	154.48	216.27	87	283.92	397.49
8	28.27	39.58	48	157.71	220.80	88	287.16	402.02
9	31.50	44.11	49	160.95	225.33	89	290.39	406.54
10	34.74	48.64	50	164.19	229.86	90	293.64	411.09
11	37.98	53.17	51	167.42	234.39	91	296.88	415.63
12	41.21	57.70	52	170.66	238.92	92	300.11	420.15
13	44.45	62.23	53	173.89	243.45	93	303.33	424.66
14	47.68	66.76	54	177.13	247.98	94	306.57	429.20
15	50.92	71.29	55	180.37	252.51	95	309.83	433.76
16	54.16	75.82	56	183.61	257.05	96	313.04	438.26
17	57.39	80.35	57	186.84	261.58	97	316.28	442.79
18	60.63	84.88	58	190.07	266.10	98	319.53	447.34
19	63.87	89.41	59	193.30	270.63	99	322.77	451.87
20	67.10	93.94	60	196.55	275.16	100	325.99	456.38
21	70.34	98.47	61	199.79	279.71	101	329.23	460.92
22	73.57	103.00	62	203.02	284.23	102	332.48	465.48
23	76.81	107.53	63	206.26	288.76	103	335.72	470.01
24	80.05	112.06	64	209.49	293.29	104	338.94	474.51
25	83.28	116.59	65	212.74	297.83	105	342.17	479.04
26	86.52	121.12	66	215.96	302.35	106	345.42	483.59
27	89.75	125.65	67	219.20	306.88	107	348.65	488.12
28	92.99	130.19	68	222.43	311.41	108	351.90	492.66
29	96.23	134.72	69	225.68	315.95	109	355.12	497.17
30	99.46	139.25	70	228.91	320.48	110	358.36	501.71
31	102.70	143.78	71	232.15	325.02	111	361.62	506.27
32	105.93	148.31	72	235.39	329.54	112	364.85	510.79
33	109.17	152.84	73	238.62	334.07	113	368.09	515.33
34	112.41	157.37	74	241.84	338.58	114	371.31	519.83
35	115.64	161.90	75	245.09	343.13	115	374.54	524.35
36	118.88	166.43	76	248.32	347.65	116	377.79	528.90
37	122.12	170.96	77	251.56	352.18	117	381.00	533.40
38	125.35	175.49	78	254.79	356.71	118	384.23	537.92
39	128.59	180.02	79	258.03	361.24	119	387.48	542.47
40	131.83	184.56	80	261.27	365.77	120	390.74	547.04

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก กกม. และลิตรบนกล

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

ยี่ห้อ

▼

เมืองยี่ห้อ

▼

เบบขาย

▼

2565

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565

(หน่วยต่อลิตร บาท/ลิตร)

* ราคานี้เป็นราคาจำหน่ายปลีก (กิโลกรัม)

วันที่ - เวลา	Diesel B7	Gasohol 95	Diesel B20	Diesel	Diesel B7	E85	E20	Gasohol 91	Gasohol
19-04-2565 05:00	36.41	44.99	30.39	30.39	30.39	31.69	38.39	39.23	39.50
09-04-2565 05:00	36.41	44.19	30.39	30.39	30.39	30.89	37.59	38.43	38.70
08-04-2565 05:00	36.41	44.79	30.39	30.39	30.39	31.49	38.19	39.03	39.30
05-04-2565 05:00	36.41	44.29	30.39	30.39	30.39	30.99	37.69	38.53	38.80
02-04-2565 05:00	36.41	44.89	30.39	30.39	30.39	31.59	38.29	39.13	39.40

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว CAREER

ติดตามเราที่

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนย์อำนวยการบริหารเมืองหลวงเก่า กรุงเทพฯ 10900

โทร 2022-0000 โทรสาร 02-198-5959

สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ สำหรับการตรวจสอบเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

โครงการซ่อมแซมถนนสายบุญเกโป ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ปริมาณงานที่ซ่อม จำนวน ๑ จุด คือ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร
ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลบุเือง อำเภอกองปิ่น จังหวัดยะลา


หมวดที่ ๒. งานดิน


๒.๑ งานดิน

ใช้สูตร

$$K = 0.30 + 0.10 \text{ lt/lo} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอะหัมมัด วานิสกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวสุพานี พรหมจันทร์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายบาฮารี ดะเล็ง)